

OPPARBEIDELSE

- 1 Trematerialer av tettvokst furu, osp, eik eller lerk
- 2 Behandling med 2 strøk Ovatol 1 og 2 strøk Ovatol 2 på helt tørre materialer
Endeved stolper 1 døgn i olje- impregnering før montering
- 3 Bord og bordplate festes med franske treskruer

Materialforbruk

Stolpe	2 stk	148x198	3,7 m lange
Lekte	2 stk	73x73	1,2 m lange
Bord	1 stk	24x98	1,0 m lang
Bord	7 stk	24x148	1,6 m lange
Takstol	2 stk	48x98	1,7 m lange
Takbord	18 stk	19x148	1,26 m lange
Lekte	4 stk	48x98	2,3 m lange
Vindski	2 stk	24x148	1,6 m lange
Mønebord	2 stk	24x148	2,3 m lange